

vorläufige Kostenannahme
Variante B 30 % Kostensteigerung

Anlage 8
Blatt 2

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	EP	GP	gerundet
1.	Mischsystem					
1.1	Freispegelleitung					
	Dimension: DN 250 Länge:172 m Ansatz: 490,00 €/m	172	m	490,00 €	84.280,00 €	85.000,00 €
1.2	Freispegelleitung					
	Dimension: DN 300 Länge: 152 m Ansatz: 550,00 €/m	152	m	550,00 €	83.600,00 €	85.000,00 €
1.3	Freispegelleitung					
	Dimension: DN 400 Länge:112 m Ansatz: 670,00 €/m	112	m	670,00 €	75.040,00 €	75.000,00 €
1.4	Freispegelleitung					
	Dimension: DN 500 Länge: 42 m Ansatz: 790,00 €/m	42	m	790,00 €	33.180,00 €	35.000,00 €
Summe Abwasser V B					276.100,00 €	280.000,00 €

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	EP	GP	gerundet
1.	Trinkwasser					
1.1	Trinkwasserleitung					
	Dimension: DN 100 Länge: 440 m Ansatz: 300,00 €/m	440	m	300,00 €	132.000,00 €	135.000,00 €
1.2	Trinkwasserleitung					
	Dimension: DN 63 Länge: 86 m Ansatz: 200,00 €/m	86	m	200,00 €	17.200,00 €	17.000,00 €
1.3	Trinkwasserleitung äußere Erschließung					
	Dimension: DN 150 Länge:400 m Ansatz: 350,00 €/m	400	m	350,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Summe Trinkwasser V B					289.200,00 €	300.000,00 €

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	EP	GP	gerundet
1.	Verkehrsanlagen innen					
1.1	Straße Wohngebiet					
	Verkehrsfläche: 4.600 m ² Ansatz: 130,00 €/m	4.600	m 2	130,00 €	598.000,00 €	600.000,00 €
Summe Straße innen V B					598.000,00 €	600.000,00 €

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	EP	GP	gerundet
1.	Ausgleichsmaßnahmen					
1.1	Ausgleichsmaßnahmen					
	Ansatz: 10 % Bausumme 1.176.000				117.600,00 €	118.000,00 €
Summe Ausgleich V B					117.600,00 €	118.000,00 €

Zusammenfassung

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	EP	GP	gerundet
1.	Abwasser				276.100,00 €	280.000,00 €
2.	Trinkwasser				289.200,00 €	300.000,00 €
3.	Straße				598.000,00 €	600.000,00 €
4.	Ausgleich				117.600,00 €	118.000,00 €
Summe Gesamt					1.280.900,00 €	1.298.000,00 €