


# cdS Container-Dienst SEYFARTH GmbH

Sitz: Thomas-Müntzer-Siedlung · Schmölln/Thür.



Container-Dienst Seyfarth GmbH · Am Schreiber 1 · 04639 Ponitz/OT Grünberg

Geschäftskonten:  
Sparkasse Altenburger Land  
IBAN: DE34 8305 0200 1301 0010 11  
BIC: HELADEF1ALT

Commerzbank Zwickau - Mitte  
IBAN: DE76 8704 0000 0719 2834 00  
BIC: COBADEFFXXX

Stadtverwaltung Schmölln  
Markt 1  
04626 Schmölln

## Angebot Leistungsverzeichnis

**Bauvorhaben** Schmölln, Coßwitzbrücke  
**Abbrucharbeiten**

ProjektNr. 20170468

Seite: 1  
Datum: 08.12.2017  
Abgabetermin: 08.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Preisabfrage und unterbreiten Ihnen nachfolgend unser Angebot zu o.g. Vorhaben:  
(Angebot nach VOB der neuesten Auflage).

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>1</b>	<b>Abbruch Alte Coßwitzbrücke</b>			
1.01	Baustelle einrichten und räumen			
	1,000	psch	400,00	400,00
1.02	Steinbogenbrücke komplett mit Fundamenten und Oberbau abbrennen und entsorgen			
	1,000	psch	17.770,00	17.770,00
1.03	Mutterboden liefern, Fläche mit 20 cm abdecken, Feinplanie und Rasenansaat			
	600,000	m2	3,12	1.872,00
1.04	Wasserbaupflaster, Kantenlänge 30-40 cm, liefern und entlang der Wasserlinie bis ca. 3m über Wasserlinie im Hangbereich verlegen			
	200,000	m2	65,25	13.050,00
			<b>Übertrag</b>	<b>33.092,00</b>



Geschäftsführer:  
Frank-Uwe Seyfarth  
Heiko Seyfarth

Amtsgericht Jena HRB 204562  
Ident-Nr.: DE 162 420 266  
Steuer-Nr.: 161/107/04619

Telefon (034491) 55 20-0  
Telefax (034491) 55 20-29

www.containerdienst-seyfarth.de  
info@containerdienst-seyfarth.de

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
			Übertrag	33.092,00
1.05	Mineralstoffgemisch 0-36mm als Schottertragschicht liefern und 30cm stark einbauen 20,000	m2	11,75	235,00
1.06	Betonhochbordsteine liefern und in 15cm Beton mit Rückenstütze einbauen 25,000	m	31,70	792,50
1.07	Bitumen schneiden bis 15cm Stärke 30,000	m	13,00	390,00
1.08	Betonrechteckpflaster mit Feinsplittunterbau liefern und einbauen 20,000	m2	58,00	1.160,00
1.09	Bitumentrag-Deckschicht 12cm stark liefern und einbauen 2,000	m2	102,50	205,00
1.10	Herstellung eines Grabens zur Verlegung der Kabelschutzrohre durch die Sprotte, 1m unter fester Sprottesohle, 1m breit, mit Einsandung und Grabenverfüllung 100,000	m	13,50	1.350,00
1.11	KG Schutzrohre DN100 liefern und einbauen 60,000	m	12,67	760,20
1.12	KG Schutzrohre DN150 liefern und einbauen 60,000	m	15,00	900,00
1.13	KG Schutzrohre DN200 liefern und einbauen 60,000	m	17,50	1.050,00
1.14	Frostschutzkies zur Grubenverfüllung liefern und einbauen 450,000	m3	11,00	4.950,00
1.15	Wasserhaltung bzw. mehrmaliges Umleiten des Sprottewassers im Baubereich mittels eigenen Stahlrohren, Abdichtung mit gelieferten Sandsäcken (DN400, 100m Länge, mehrere Kurzrohre) 1,000	psch	2.150,01	2.150,01
1.16	Sprottesohle profilgerecht ausbaggern und Sandbänke entfernen, Material seitlich lagern 45,000	m3	21,60	972,00
1.17	Schilder abbauen und an AG übergeben 2,000	Stk	12,50	25,00
1.18	PVC-Rohre DN100 für Geländerfundament 0,5m tief einbauen (Löcher in Bitumen bohren) 10,000	Stk	27,50	275,00
1	<b>Abbruch Alte Coßwitzbrücke</b>			<b>48.306,71</b>
			Übertrag	48.306,71

ProjektNr. 20170468  
 Bauvorhaben Schmölln, Coßwitzbrücke  
 Abbrucharbeiten

Seite: 3  
 Datum: 08.12.2017

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
			Übertrag	48.306,71
<b>2</b>			<b>Stundenlohn</b>	
2.01			Minibagger	
	1,000	h	20,00	20,00
2.02			Kompressor	
	1,000	h	20,00	20,00
2.03			Lkw	
	1,000	h	45,00	45,00
2.04			Lkw	
	1,000	h	45,00	45,00
2.05			Bauarbeiter	
	1,000	h	28,00	28,00
<b>2</b>			<b>Stundenlohn</b>	<b>158,00</b>
<b>Netto-Angebotssumme in €</b>				<b>48.464,71</b>
	Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt
	48.464,71	Mehrwertsteuer	19,00	9.208,29
				Brutto
				57.673,00

**Angebotspreis in €** 57.673,00

Wir erkennen diese Ausschreibung ohne Einschränkung in allen Bestandteilen an.  
 Wir bescheinigen, dass wir berechtigt und fachlich in der Lage sind, die Maßnahme ordnungsgemäß auszuführen.

**Container-Dienst**  
**SEYFARTH** GmbH  
 Sitz: Thomas-Müntzer-Siedlung · Schmölz/Thür  
 Am Schreiber 1 · 04630 Grünberg  
 ☎ (034431) 55290 · Fax 553023

Grünberg 08.12.17  
 Ort/Datum

Stempel

rechtsverbindliche Unterschrift