


Silvio Kosock, Genossenschaftsstraße 11, 04639 Gößnitz

Stadt Schmölln  
Bauamt  
Markt 1  
04626 Schmölln



Datum: 30.09.2020

### Angebot 41/2020

Wir freuen uns Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Neubau: Pool Nichtschwimmerbecken. BV Altkirchen

| Pos.                                                                                                                                                           | Menge | Bezeichnung                                                                                                                                             | Preis €    | Gesamt €   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pool Nichtschwimmerbecken 10x10m oder 100m <sup>2</sup><br>Erstellen eines Nichtschwimmerbeckens mit 100m <sup>2</sup> Fläche<br>und Plasterweg umlaufend 1,5m |       |                                                                                                                                                         |            |            |
| 1                                                                                                                                                              | 1     | Baustelleneinrichtung Bagger, WC, Diesel<br>Stampfer                                                                                                    | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2                                                                                                                                                              | 70    | t Boden seitlich lagern und entsorgen                                                                                                                   | 42,00 €    | 2.940,00 € |
| 3                                                                                                                                                              | 20    | m <sup>2</sup> Betonsteinmauer 24er inkl. Beton C25-30<br>horizontal vertikaler Einbau Baustahl,<br>Fundament frostfreie Gründung                       | 122,00 €   | 2.440,00 € |
| 4                                                                                                                                                              | 12    | m <sup>3</sup> Beton Fundament und Gefällebeton Nichtschwimmer<br>von 5 auf 40cm Tiefe, Güte C25-30 Außenbauteil<br>liefern und einbauen mit Fahrsilo   | 216,00 €   | 2.592,00 € |
| <b>Becken und Folie</b>                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                         |            |            |
| 5                                                                                                                                                              | 120   | m <sup>2</sup> PVC Pool Folie gewebeverstärkt 1,5mm blau inkl.<br>Vlies 500g /m <sup>2</sup> liefern und montieren<br>Wand glatt, Boden Anti Slip Belag | 65,00 €    | 7.800,00 € |
| 6                                                                                                                                                              | 80    | m Verbundschiene inkl. Befestigung liefern<br>und montieren , Befestigung der Folie im Randbereich                                                      | 18,50 €    | 1.480,00 € |
| 7                                                                                                                                                              | 1     | PVC Verrohrung pauschal Abrechnung nach Aufmaß<br>Abfluß und Zulauf erstellen<br>inkl Suchen der Versorgungsleitung                                     | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

### Pflaster und Einfassung

|    |     |                                                                           |          |            |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 8  | 6,5 | t Pflastersplitt liefern und einbauen                                     | 32,00 €  | 208,00 €   |
| 9  | 40  | t Mineralgemisch 0-32mm liefern und einbauen                              | 42,00 €  | 1.680,00 € |
| 10 | 75  | m² Rinn Betonpflaster Giotto rustica Sahara Beige<br>liefern und einbauen | 72,00 €  | 5.400,00 € |
| 11 | 1   | Verfugen der Pflasterfläche mit Quarzsand                                 | 150,00 € | 150,00 €   |

|                            |  |  |                    |
|----------------------------|--|--|--------------------|
| Gesamtbetrag Netto:        |  |  | 28.690,00 €        |
| zzgl. 7% Ust. auf          |  |  | 0,00 €             |
| zzgl. 16% Ust. auf         |  |  | 28.690,00 €        |
|                            |  |  | 4.590,40 €         |
| <b>Zuzahlender Betrag:</b> |  |  | <b>33.280,40 €</b> |